Calle Lorenzo Salom
Calle Cooperativa de San Fernando
Calle Juan Fabregat
Calle Médico Esteve
Calle San Vicente Mártir
Calle Dolores Alcaide
Calle Dolores Alcaide
Calle Francisco Climent
Calle V02
MURO EXISTENTE DE PROTECCIÓN DE MEDIANERÍA A CONSERVAR HASTA LA EDIFICACIÓN DEL SOLAR
Calle V02
Calle V01
Calle San Vicente Mártir
Calle Uruguay
Calle V03
Calle V03
Calle V03
Calle Uruguay
Calle Marqués de Bellet
Calle Moncayo
C/ Ep Moncayo (paralela)
Calle Marqués de Bellet
Calle Gabriel y Galan
Calle Río Miño
Calle San Vicente Martir

Unidad de Ejecución

OBRA EJECUTADA

VALLA CERRAMIENTO h=2.50 m
(Bloque hormigón 20x40 cm, postes acero y malla simple torsión)

CERRAMIENTO POR FINALIZAR TRABAJOS

VALLA CERRAMIENTO h=2.50 m
(Malla simple torsión por finalizar)

VALLA CERRAMIENTO h=2.50 m
(Postes de acero y malla simple torsión por finalizar)

OBRA NO EJECUTADA

VALLA CERRAMIENTO h=2.50 m
(Bloque hormigón 20x40 cm, postes acero y malla simple torsión por ejecutar)

P.V.C. RANURADO Ø 160

ARQUETA 50x50x80 CON CONEXIÓN A ARQUETA DE ACOMETIDA

GENERALITAT VALENCIANA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Sepes Entidad Estatal de Suelo
GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

AUTOR DEL TRABAJO
CONSULTORA
OFICINA TECNICA TES, S.L.

DIRECTOR FACULTATIVO
Salvador España Tamayo
ICCP Colegiado nº 7.435

DIRECTOR FACULTATIVO AUXILIAR
Carmen Cardós Bodí
ICCP Colegiado nº 29.385

ESCALAS	1/500 (0 5 10 15m.)		LOCALIDAD
FECHA	ANULA AL	ANULADO POR	VALENCIA
MAYO 2024			VALENCIA

PROYECTO	PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL "PARQUE CENTRAL DE INGENIEROS" DE VALENCIA	PLANO Nº CER.01.
PLANO	CERRAMIENTO PARCELAS Y DRENAJE PLANTA GENERAL	HOJA 1 DE 1