

**CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES DE UNIDADES NO INCLUIDAS EN LA LICITACIÓN**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
--------	----	---------	---------

AX030201	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO, EN SOLE- RAS POZOS Y/O ZANJAS DE CIMENTACION, COLOCADO A CUAL- QUIER PROFUNDIDAD, SIN INCLUIR HORMIGONES.	
		Mano de obra.....	3,35
		Maquinaria .....	0,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

AX030202	M3	PUESTA OBRA HORMIGON ALZADOS PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO, EN ALZA- DOS (MUROS, PILARES Y VIGAS), COLOCADO A CUALQUIER PRO- FUNDIDAD, SIN INCLUIR HORMIGONES.	
		Mano de obra.....	10,17
		Maquinaria .....	0,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

AX030210	M3	PUESTA OBRA HORMIGON LOSAS HORIZONTALES PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR, MOLDEADO Y VI- BRADO, EN LOSAS HORIZONTALES Y FORJADOS DE CUALQUIER FORMA Y DIMENSION Y COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, SIN IN- CLUIR HORMIGONES.	
		Mano de obra.....	16,16
		Maquinaria .....	1,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

AX030302	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 MORTERO DE CEMENTO (CEM II/A-S 32.5 N) Y ARENA DE RIO, DOSI- FICACION 1:3 CON 450 KG/M3 DE CEMENTO, CONFECCIONADO EN HORMIGONERA.	
		Mano de obra.....	30,00
		Maquinaria .....	1,24
		Materiales.....	58,91
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>90,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

AX030305	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:6 MORTERO DE CEMENTO (CEM II/A-S 32,5 N) Y ARENA DE RIO, DOSI- FICACION 1:6 CON 250 KG/M3 DE CEMENTO, CONFECCIONADO EN HORMIGONERA.	
		Mano de obra.....	30,00
		Maquinaria .....	1,24
		Materiales.....	41,78
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>73,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

AX030306	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:4 MORTERO DE CEMENTO (CEM II/A-S 32,5 N) Y ARENA DE RIO, DOSI- FICACION 1:4 CON 350 KG/M3 DE CEMENTO, CONFECCIONADO EN HORMIGONERA.	
		Mano de obra.....	30,00
		Maquinaria .....	1,24
		Materiales.....	50,74
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>81,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES DE UNIDADES NO INCLUIDAS EN LA LICITACIÓN**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
--------	----	---------	---------

AX030308	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:1	
		MORTERO DE CEMENTO (GEM II/A-S 32,5 N) Y ARENA DE RIO, DOSIFICACION 1:1, CONFECCIONADO EN HORMIGONERA.	
		Mano de obra.....	30,00
		Maquinaria .....	1,24
		Materiales.....	102,50
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>133,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AX060001	M	COLOC.TUBO PVC Ø 110 MM.	
		COLOCACION DE TUBO DE PVC Ø 110 MM.	
		Mano de obra.....	0,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

AX060002	UD	COLOC.SEPARADORES PVC Ø110	
		COLOCACION DE SEPARADORES PARA TUBOS DE PVC Ø 110 MM.	
		Mano de obra.....	0,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

AX060003	M	COLOC.TUBO PE 125 MM	
		Mano de obra.....	0,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

AX060004	UD	COLOCACIÓN SEPARADORES PE 125 MM	
		Mano de obra.....	0,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

AX060005	M	COLOC.TUBO PVC Ø 63 MM.	
		COLOCACION DE TUBO DE PVC Ø 63 MM.	
		Mano de obra.....	0,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

AX060006	UD	COLOC.SEPARADORES PVC Ø63	
		COLOCACION DE SEPARADORES PARA TUBOS DE PVC Ø 63 MM.	
		Mano de obra.....	0,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

AX070005	M2	ENFOSCADO MAESTREADO MORTERO 400 KG	
		ENFOSCADO MAESTREADO CON MORTERO DE CEMENTO (GEM II/A-S 32,5 N) Y ARENA DE RIO, DOSIFICACION 1:3 EN PARAMENTOS INFERIORES, DE GALERIAS DE SERVICIO, COLECTORES, POZOS DE SANEAMIENTOS O ARQUETAS EN GENERAL	
		Mano de obra.....	9,42
		Maquinaria .....	0,03
		Materiales.....	1,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES DE UNIDADES NO INCLUIDAS EN LA LICITACIÓN**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
--------	----	---------	---------

AX070010	M2	BRUÑIDO CON PASTA CEMENTO 1:1 BRUÑIDO CON PASTA DE CEMENTO 1:1 SOBRE SUPERFICIES EN- FOSCADAS.	Mano de obra.....	3,25
			Materiales.....	0,04
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

AX070015	M2	ENFOSCADO FRATASADO S/MAESTR.20MM. ENFOSCADO FRATASADO SIN MAESTREAR DE 20 MM. DE ESPE- SOR CON MORTERO DE CEMENTO (CEM II/A-S 32,5 N) Y ARENA DE RIO, DOSIFICACION 1:4, LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DE SOPORTE, INCLUSO FORMACION DE CUALQUIER TIPO DE REMATE, TOTAL- MENTE TERMINADO SEGUN NTE-RPR-5.	Mano de obra.....	7,11
			Maquinaria .....	0,02
			Materiales.....	1,01
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

AX070020	M3	FABRICA LADRILLO MACIZO NO VISTO FABRICA DE LADRILLO MACIZO NO VISTO, TOMADO CON MORTE- RO DE CEMENTO (CEM II/A-S 32,5 N ) Y ARENA DE RIO, DOSIFICA- CION 1:6, COLOCADA EN GALERIAS DE SERVICIO, COLECTORES, POZOS DE SANEAMIENTO O ARQUETAS EN GENERAL, ETC., EJE- CUTADAS EN ZANJAS DE CUALQUIER PROFUNDIDAD.	Mano de obra.....	138,51
			Maquinaria .....	0,21
			Materiales.....	100,25
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>239,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS

AX070105	M2	ENCOFRADO EXCAVACION C/P.CHAPA ENCOFRADO DE EXCAVACIÓN MEDIANTE PANELES DE CHAPA DE ACERO, CORREAS, PUNTALES, CORDALES METALICOS INCLUSO P.P. DE COSTES INDIRECTOS.	Mano de obra.....	19,92
			Materiales.....	7,38
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>27,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

AXAP0005	M	SUM.COLOC.CINTA SEÑALIZADORA ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CA- NALIZACIONES ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.	Mano de obra.....	0,14
			Materiales.....	0,10
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

AXDA05A090	UD	SUM.INST.CARRETE PASAMUROS ANCLAJE ø60MM. BB PN16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE EMBRIDADO DE FUNDI- CION DUCTIL K=12, (PN-16 ATM.) DN 60 MM., CON ANILLO DE AN- CLAJE Y LONGITUD 800 MM., CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EX- TERIOR DE PINTURA BITUMINOSA, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERI- CAS DE ESTANQUEIDAD, CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDA- BLE, COLOCACION Y PRUEBAS.	Mano de obra.....	8,55
			Maquinaria .....	1,95
			Materiales.....	43,33
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>53,83</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES DE UNIDADES NO INCLUIDAS EN LA LICITACIÓN**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
AXDA05A125	UD	SUM.INST.CARRETE ANCLAJE ø300MM. BB PN16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE EMBRIDADO DE FUNDICION DUCTIL K=12, (PN-16 ATM.) DN 300 MM., CON ANILLO DE ANCLAJE Y LONGITUD 500 MM., CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA BITUMINOSA, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUEIDAD, CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, COLOCACION Y PRUEBAS.	
		Mano de obra.....	30,49
		Maquinaria .....	6,97
		Materiales.....	305,70
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>343,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
AXDA05B005	UD	JUNTA DESMONTAJE FUND.ø60 (GGS) JUNTA DE DESMONTAJE PARA TUBOS DE FUNDICION (MANGUITO GGS), DE Ø 60 MM. INCLUSO BULONES DE ACERO Y JUNTAS.	
		Mano de obra.....	2,75
		Maquinaria .....	0,63
		Materiales.....	22,58
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>25,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
AXDA05B040	UD	JUNTA DESMONTAJE FUND.ø300 (GGS) JUNTA DE DESMONTAJE PARA TUBOS DE FUNDICION (MANGUITO GGS), DE Ø 300 MM. INCLUSO BULONES DE ACERO Y JUNTAS.	
		Mano de obra.....	18,58
		Maquinaria .....	4,23
		Materiales.....	104,32
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>127,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
AXDA05D125	UD	BRIDA LISO ø 300 MM.PN-16 EMPALME (TERMINAL) BRIDA - LISO, DE FUNDICION DUCTIL K=12, DN 300 MM. BRIDA PN-16 ATM. CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA BITUMINOSA, INCLUSO JUNTAS, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, COLOCACION Y PRUEBAS.	
		Mano de obra.....	11,34
		Maquinaria .....	2,57
		Materiales.....	100,96
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>114,87</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
AXDA05G090	UD	CODO DE 1/8 BB ø 60 MM.PN-16 CODO DE FUNDICION DUCTIL K=12, DE DOS BRIDAS (PN-16 ATM.), DN 60 MM. Y ANGULO 1/8 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA BITUMINOSA, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUEIDAD Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, COLOCACION Y PRUEBAS.	
		Mano de obra.....	4,35
		Maquinaria .....	0,99
		Materiales.....	29,72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>35,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS			

**CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES DE UNIDADES NO INCLUIDAS EN LA LICITACIÓN**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
--------	----	---------	---------

<b>AXDA05M125</b>	UD	TERMINAL BRIDA ENCHUFE ø300 MM.PN-16 EMPALME (TERMINAL) BRIDA-ENCHUFE, DE FUNDICION DUCTIL K=12, DN 300 MM., BRIDA PN-16 ATM. CON REVESTIMIENTO INTE- RIOR Y EXTERIOR DE PINTURA BITUMINOSA, INCLUSO JUNTAS, TONILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, COLOCACION Y PRUEBAS.	
		Mano de obra.....	15,86
		Maquinaria .....	3,63
		Materiales.....	153,34
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>172,83</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>AXEE0100051</b>	UD	SUPERVISION/EJECUCIÓN TÉCNICOS DE AYUNTAMIENTO TRABAJOS A REALIZAR O SUPERVISAR POR TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO O EMPRESA AUTORIZADA	
		Materiales.....	50,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>50,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

<b>AXEE010010</b>	M	SUM.COLOC.CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CA- NALIZACIONES ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.	
		Mano de obra.....	0,14
		Materiales.....	0,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>AXEE010046</b>	UD	APERTURA,TAPADO DE CALAS TIRO APERTURA Y POSTERIOR TAPADO DE CALA DE TIRO PARA EL TEN- DIDO DE CABLES EN LA CANALIZACION EXISTENTE, TOTALMENTE TERMINADA.	
		Mano de obra.....	25,00
		Maquinaria .....	80,13
		Materiales.....	0,36
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>105,49</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>AXES01CMAD105</b>	M2	ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN LOSAS Y CIMENTACIONES  Montaje de encofrado recuperable de madera en losa de cimenta- ción, formado por tablonces de madera, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamien- tos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desen- cofrante.	
		Mano de obra.....	4,29
		Materiales.....	6,88
		Otros.....	0,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



**CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES DE UNIDADES NO INCLUIDAS EN LA LICITACIÓN**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
--------	----	---------	---------

AXMV07E005	M2	ENTIBACION LIGERA + DESTIB. ENTIBACIÓN LIGERA (UNA TABLA SI Y DOS NO) EN ZANJAS O POZOS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO CODALES, CORREAS Y DESENTIBADO.	Mano de obra.....	4,10
			Materiales.....	1,10
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

AXMV09C015	M3	RELLENO COMP.ZANJA.MECA.C/SUE.EXCAVACION RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS, DE PRESTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA UNA DENSIDAD SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL.	Mano de obra.....	1,56
			Maquinaria .....	1,85
			Materiales.....	0,02
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

AXMV09C015Z	M3	RELLENO COMP.ZANJA.MECA.C/ZAHORRA ART. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON ZAHORRAS ARTIFICIALES PROCEDENTES DE PRESTAMOS, HASTA UNA DENSIDAD SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL.	Mano de obra.....	1,56
			Maquinaria .....	1,85
			Materiales.....	0,02
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

AXMV11A005	M3	CARGA Y TRANSPORTE DENTRO DE OBRA CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES AL LUGAR DE EMPLEO, O ACOPIO DENTRO DEL POLIGONO, INCLUSO CONFIGURACION Y LIGERO COMPACTADO, MEDIDA SOBRE PERFIL..	Maquinaria .....	0,42
			Materiales.....	0,03
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AXMV11A010	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO CONTROLADO FUERA DEL POLIGONO DESDE CUALQUIER DISTANCIA, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y GRAVAMEN.	Maquinaria .....	2,84
			Materiales.....	2,11
			Otros.....	6,00
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,95</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AXMV11A025	M3	SUPLEMENTO EXCESO TRANSPORTE A VERTEDERO SUPLEMENTO DE TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL EXCAVADO EN LA OBRA, POR EXCESO DE 20 KM SOBRE LA DISTANCIA MÍNIMA DE CINCO KILOMETROS (5 KM).	Maquinaria .....	4,20
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES DE UNIDADES NO INCLUIDAS EN LA LICITACIÓN**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
--------	----	---------	---------

AXMV15A010	M3	DEMOLICION M.MECANICA FIRME/ACERA DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA O SIMILAR) DE BASES DE HORMIGON, ACERAS O PAVIMENTO ASFALTICO, LOSETAS, BORDILLOS, ETC.	Mano de obra.....	4,44
			Maquinaria .....	21,54
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>25,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AXPA0015	M	CORTE MECANICO PAVIMENTO CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO.	Mano de obra.....	2,21
			Maquinaria .....	0,35
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AXPA0035	M	COLOC.BORD.20X30 CM COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO, EN RECTA O CURVA, DE 20 X 30 CM, PARA DELIMITACIÓN DE ISLETAS, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, EXCAVACIÓN, Y HORMIGÓN DE SOLERA O REFUERZO.	Mano de obra.....	5,02
			Maquinaria .....	0,00
			Materiales.....	6,89
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

AXPA0050	M	COLOC.BORD.RIGOLA. COLOCACIÓN DE BORDILLO-RIGOLA PREFABRICADO DE EN RECTA O CURVA, DE 30 X 16 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE SOLERA Y REFUERZO PARA DELIMITACIÓN DE PASEOS DE PARQUES.	Mano de obra.....	3,80
			Maquinaria .....	0,01
			Materiales.....	5,07
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AXPA0065	M	COLOC.BORD.TIPO A2 10X20 HM-20/P/20/I COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO EN RECTA O CURVA TIPO A2, DE 10 X 20 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE SOLERA Y REFUERZO, PARA DELIMITACIÓN DE ACERAS CON ZONA TERRIZA, VADOS O ZONA VERDE.	Mano de obra.....	4,49
			Maquinaria .....	0,02
			Materiales.....	1,53
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

AXPA07N020	M2	REPOSICION DE FIRME REPOSICION DE FIRME INCLUSO BASE DE HORMIGON.	Mano de obra.....	4,23
			Materiales.....	15,09
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>19,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES DE UNIDADES NO INCLUIDAS EN LA LICITACIÓN**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
--------	----	---------	---------

AXPBPM.1ea	M3	MORTERO CEMENTO M-40a (1:6)	
		Mortero de cemento de dosificación M-40a (1:6), confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.	
		Mano de obra.....	38,89
		Materiales.....	28,69
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>67,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AXRG0201	M3	PUESTA OBRA HORMIGON EN POZO	
		PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO, EN SOLE-RAS POZOS Y/O ZANJAS DE CIMENTACION, COLOCADO A CUAL-QUIER PROFUNDIDAD, SIN INCLUIR HORMIGONES.	
		Mano de obra.....	3,46
		Maquinaria .....	1,51
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,96</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AXRG0202	M3	PUESTA OBRA HORMIGON EN ZANJA	
		PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO, EN ALZA-DOS (MUROS, PILARES Y VIGAS), COLOCADO A CUALQUIER PRO-FUNDIDAD, SIN INCLUIR HORMIGONES.	
		Mano de obra.....	9,02
		Maquinaria .....	0,73
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AXSA03J135	UD	REPOSICIÓN POZO SANEAMIENTO	
		REPOSICION DE POZO DE SANEAMIENTO COMPUESTO POR ROTU-RA DEL MISMO MEDIANTE MARTILLO MANUAL PICADOR NEUMÁTI-CO, CONEXIÓN Y POSTERIOR REPARACIÓN DEL POZO DE SANEA-MIENTO EXISTENTE, INCLUSO SELLADO CON MORTERO DE CE-MENTO Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.	
		Mano de obra.....	20,54
		Maquinaria .....	0,20
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>45,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EE010046	UD	APERTURA,TAPADO DE CALAS TIRO	
		APERTURA Y POSTERIOR TAPADO DE CALA DE TIRO PARA EL TEN-DIDO DE CABLES EN LA CANALIZACION EXISTENTE, TOTALMENTE TERMINADA.	
		Mano de obra.....	25,00
		Maquinaria .....	80,13
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>105,49</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MO030001	H	CUADRILLA TIPO A	
		CUADRILLA TIPO A: 1 OFICIAL DE PRIMERA DE OFICIO, 1 OFICIAL DE SEGUNDA DE OFICIO Y ½ PEON ORDINARIO.	
		Mano de obra.....	36,22
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>36,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES DE UNIDADES NO INCLUIDAS EN LA LICITACIÓN**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
<b>MO030005</b>	H	CUADRILLA TIPO B CUADRILLA TIPO B: 1 OFICIAL DE PRIMERA DE OFICIO, 1 OFICIAL DE SEGUNDA DE OFICIO Y 1 PEON ORDINARIO.	
		Mano de obra.....	43,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>43,16</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
<b>MO030010</b>	H	CUADRILLA TIPO C CUADRILLA TIPO C: 1 OFICIAL DE SEGUNDA DE OFICIO Y 1 PEON ORDINARIO.	
		Mano de obra.....	28,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>28,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
<b>MO030015</b>	H	CUADRILLA TIPO D CUADRILLA TIPO D: 1 OFICIAL PRIMERA DE OFICIO Y 1 OFICIAL DE SEGUNDA DE OFICIO.	
		Mano de obra.....	29,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>29,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
<b>MO030020</b>	H	CUADRILLA TIPO E CUADRILLA TIPO E: 1 OFICIAL PRIMERA DE OFICIO Y ½ PEON ORDINARIO.	
		Mano de obra.....	21,69
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>21,69</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			