

MEDICIONES NO OBJETO DE LICITACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
CAPÍTULO REE_06 ENERGIA ELECTRICA						
SUBCAPÍTULO REE_06.02 CENTRO DE REPARTO						
EE000001	UD CONVERSIÓN DE CENTRO DE REPARTO A CENTRO DE TRANSFORMACIÓN MEDIANTE CONVENIO					
	REFORMA DE ACTUAL CT SAN VICENTE MARTIR 252 MEDIANTE INSTALACION DE SEIS CELDAS DE LÍNEA, UNA DE ACOPLAMIENTO, UNA DE PROTECCIÓN DEL TIPO SF6 DE 400 A, CONFIGURADAS CON TELEMANDO Y TECNOLOGÍA ADAPTADA AL NUEVO SISTEMA DE TELEGESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE RED (STAR), INSTALACIÓN DE CUADRO DE BT DE 8 SALIDAS Y APARAMENTA NECESARIA PARA INTERCONEXIONES, TELEGESTION Y TELEMANDO. INCLUSO OBRA CIVIL Y DE-RECHOS DE SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES CEDIDAS.	1				1,00
SUBCAPÍTULO REE_06.06 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN E INSTALACION ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN						
APARTADO REE_06.06.01 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 1						
EECP2CT50	UD LOCAL PARA CT EN EDIFICIO DE VIVIENDAS					
	LOCAL ACONDICIONADO PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EQUIPADO CON DOS TRANSFORMADORES	1				1,00
EECP2CT54	UD INSTALACION ELECTRICA DE CENTRO DE TRANSFORMACION 400 KVA EN EDIFICIO DE VIVIENDAS					
	INSTALACION ELÉCTRICA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EQUIPADO CON DOS TRANSFORMADORES	1				1,00
EECP2BTC01	M LÍNEA BT AL RV 0,6/1KV 3X1X240+1X150 MM2					
	LÍNEA DE 3X(1X240) + 1X150 MM2, FORMADA POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE SECCIÓN EN ALUMINIO, TIPO XZ1 0,6/1 KV, O SIMILAR AUTORIZADO, CON AISLAMIENTO DE POLLETILENO RETICULADO, CUBIERTA DE PLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, TENDIDO EN ZANJA BAJO TUBO PE, ENCINTADO, MACEADO, SELLADO DE TUBOS CON ESPUMA, ACCESORIOS DE TENDIDO, VERIFICACIÓN DE ORDEN DE FASES, ETIQUETAS DE IDENTIFICADÓN DE CABLE Y DRCUITO, CROQUIS INFORMÁTICO DE RED, ENSAYOS INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL FABRI-CARTE Y DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA IBERDROLA.	1	25,00			
		1	15,00			
EECP2BTC02	UD CGP 400 A					
	Suministro y montaje de armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio y cierre triple acción de intemperie para acometida y sec-cionamiento, montaje según NI.76.50.04 para un abonado trifásico de energía eléctrica, 400 A,, i/tubería de PVC de entrada y salida y acome-tida a parcela, regletas, conectores incluso embor-nado de conduc-tores,bases portafusibles desconectables en carga, cartuchos fu-si-bles y elementos de seguridad y toma de tierra con pica de acero cobrizada, se-gún normas de Iberdrola, totalmente acabado incluso recubrimiento de obra de fábr-ica de ladrillo enfoscado y cimenta-ción HM-20	2				2,00

MEDICIONES NO OBJETO DE LICITACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
APARTADO REE_06.06.02 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 2						
EECP2CT50	UD LOCAL PARA CT EN EDIFICIO DE VIVIENDAS LOCAL ACONDICIONADO PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EQUIPADO CON DOS TRANSFORMADORES					
		1				1,00
EECP2CT53	UD INSTALACION ELECTRICA DE CENTRO DE TRANSFORMACION 630 KVA EN EDIFICIO DE VIVIENDAS INSTALACION ELÉCTRICA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EQUIPADO CON 630 KVA					
		1				1,00
EECP2BTC01	M LÍNEA BT AL RV 0,6/1KV 3X1X240+1X150 MM2 LÍNEA DE 3X(1X240) + 1X150 MM2, FORMADA POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE SECCIÓN EN ALUMINIO, TIPO XZ1 0,6/1 KV, O SIMILAR AUTORIZADO, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO, CUBIERTA DE PLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, TENDIDO EN ZANJA BAJO TUBO PE, ENCINTADO, MACEADO, SELLADO DE TUBOS CON ESPUMA, ACCESORIOS DE TENDIDO, VERIFICACIÓN DE ORDEN DE FASES, ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE CABLE Y DRCUITO, CROQUIS INFORMÁTICO DE RED, ENSAYOS INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL FABRICANTE Y DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA IBERDROLA.					
		1	10,00			
		1	25,00			
		1	45,00			
						80,00
EECP2BTC02	UD CGP 400 A Suministro y montaje de armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio y cierre triple acción de intemperie para acometida y sec-cionamiento, montaje según NI.76.50.04 para un abonado trifásico de energía eléctrica, 400 A,, i/tubería de PVC de entrada y salida y acome-tida a parcela, regletas, conectores incluso embornado de conduc-tores,bases portafusibles desconectables en carga, cartuchos fusibles y elementos de seguridad y toma de tierra con pica de acero cobrizada, según normas de Iberdrola, totalmente acabado incluso recubrimiento de obra de fábrica de ladrillo enfoscado y cimenta-ción HM-20					
		3				3,00

MEDICIONES NO OBJETO DE LICITACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
APARTADO REE_06.06.03 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 3						
EECP2CT50	UD LOCAL PARA CT EN EDIFICIO DE VIVIENDAS LOCAL ACONDICIONADO PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EQUIPADO CON DOS TRANSFORMADORES					
		1				1,00
EECP2CT52	UD INSTALACION ELECTRICA DE CENTRO DE TRANSFORMACION 250 Y 400 KVA EN EDIFICIO DE VIVIENDAS INSTALACION ELÉCTRICA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EQUIPADO CON 250 Y 400 KVA					
		1				1,00
EECP2BTC01	M LÍNEA BT AL RV 0,6/1KV 3X1X240+1X150 MM2 LÍNEA DE 3X(1X240) + 1X150 MM2, FORMADA POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE SECCIÓN EN ALUMINIO, TIPO XZ1 0,6/1 KV, O SIMILAR AUTORIZADO, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, TENDIDO EN ZANJA BAJO TUBO PE, ENCINTADO, MACEADO, SELLADO DE TUBOS CON ESPUMA, ACCESORIOS DE TENDIDO, VERIFICACIÓN DE ORDEN DE FASES, ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE CABLE Y DRCUITO, CROQUIS INFORMÁTICO DE RED, ENSAYOS INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL FABRICANTE Y DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA IBERDROLA.					
		1	10,00			
		1	25,00			
		1	45,00			
		1	25,00			
		1	45,00			
						150,00
EECP2BTC02	UD CGP 400 A Suministro y montaje de armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio y cierre triple acción de intemperie para acometida y sec-cionamiento, montaje según NI.76.50.04 para un abonado trifásico de energía eléctrica, 400 A,, i/tubería de PVC de entrada y salida y acometida a parcela, regletas, conectores incluso embornado de conductores,bases portafusibles desconectables en carga, cartuchos fusibles y elementos de seguridad y toma de tierra con pica de acero cobrizada, según normas de Iberdrola, totalmente acabado incluso recubrimiento de obra de fábrica de ladrillo enfoscado y cimentación HM-20					
		5				5,00

MEDICIONES NO OBJETO DE LICITACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
APARTADO REE_06.06.04 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 4						
EECP2CT50	UD LOCAL PARA CT EN EDIFICIO DE VIVIENDAS LOCAL ACONDICIONADO PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EQUIPADO CON DOS TRANSFORMADORES					
		1				1,00
EECP2CT55	UD INSTALACION ELECTRICA DE CENTRO DE TRANSFORMACION 250 KVA EN EDIFICIO DE VIVIENDAS INSTALACION ELÉCTRICA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EQUIPADO CON 250 KVA					
		1				1,00
EECP2BTC01	M LÍNEA BT AL RV 0,6/1KV 3X1X240+1X150 MM2 LÍNEA DE 3X(1X240) + 1X150 MM2, FORMADA POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE SECCIÓN EN ALUMINIO, TIPO XZ1 0,6/1 KV, O SIMILAR AUTORIZADO, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO, CUBIERTA DE PLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, TENDIDO EN ZANJA BAJO TUBO PE, ENCINTADO, MACEADO, SELLADO DE TUBOS CON ESPUMA, ACCESORIOS DE TENDIDO, VERIFICACIÓN DE ORDEN DE FASES, ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE CABLE Y DRCUITO, CROQUIS INFORMÁTICO DE RED, ENSAYOS INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL FABRICANTE Y DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA IBERDROLA.					
		1	15,00			
		1	45,00			
						60,00
EECP2BTC03	UD CGP 250 A Suministro y montaje de armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio y cierre triple acción de intemperie para acometida y sec-cionamiento, montaje según NI.76.50.04 para un abonado trifásico de energía eléctrica,250 A, i/tubería de PVC de entrada y salida y acome-tida a parcela, regletas, conectores incluso embornado de conduc-tores,bases portafusibles desconectables en carga, cartuchos fusibles y elementos de seguridad y toma de tierra con pica de acero cobrizada, según normas de Iberdrola, totalmente acabado incluso recubrimiento de obra de fábrica de ladrillo enfoscado y cimenta-ción HM-20					
		2				2,00

MEDICIONES NO OBJETO DE LICITACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
APARTADO REE_06.06.05 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 5						
EECP2CT50	UD LOCAL PARA CT EN EDIFICIO DE VIVIENDAS LOCAL ACONDICIONADO PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EQUIPADO CON DOS TRANSFORMADORES					
		1				1,00
EECP2CT51	UD INSTALACION ELECTRICA DE CENTRO DE TRANSFORMACION 2X630 KVA EN EDIFICIO DE VIVIENDAS INSTALACION ELÉCTRICA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EQUIPADO CON DOS TRANSFORMADORES					
		1				1,00
EECP2BTC01	M LÍNEA BT AL RV 0,6/1KV 3X1X240+1X150 MM2 LÍNEA DE 3X(1X240) + 1X150 MM2, FORMADA POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE SECCIÓN EN ALUMINIO, TIPO XZ1 0,6/1 KV, O SIMILAR AUTORIZADO, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO, CUBIERTA DE PLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, TENDIDO EN ZANJA BAJO TUBO PE, ENCINTADO, MACEADO, SELLADO DE TUBOS CON ESPUMA, ACCESORIOS DE TENDIDO, VERIFICACIÓN DE ORDEN DE FASES, ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE CABLE Y DRCUITO, CROQUIS INFORMÁTICO DE RED, ENSAYOS INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL FABRICANTE Y DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA IBERDROLA.					
		2	10,00			
		2	25,00			
		2	35,00			
		2	45,00			
		1	65,00			
						295,00
EECP2BTC02	UD CGP 400 A Suministro y montaje de armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio y cierre triple acción de intemperie para acometida y sec-cionamiento, montaje según NI.76.50.04 para un abonado trifásico de energía eléctrica, 400 A,, i/tubería de PVC de entrada y salida y acome-tida a parcela, regletas, conectores incluso embornado de conduc-tores,bases portafusibles desconectables en carga, cartuchos fusibles y elementos de seguridad y toma de tierra con pica de acero cobrizada, según normas de Iberdrola, totalmente acabado incluso recubrimiento de obra de fábrica de ladrillo enfoscado y cimenta-ción HM-20					
		9				9,00

MEDICIONES NO OBJETO DE LICITACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	CAPÍTULO RTC_08 RED DE TELECOMUNICACIONES					
	SUBCAPÍTULO RTC_08.01 RED DE TELEFONICA					
	APARTADO RTC_08.01.02 SUMINISTRO DE MATERIALES A CARGO DE TELEFÓNICA					
CT03A060	M SUMINISTRO DE TUBO DE PVC Ø 63 MM					
	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC Ø63 MM. Y 1.2 MM. DE ESPESOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA.					
	6 conductos 63	6				755,15
	2 conductos 63	2				52,64
						4.636,18
CT03A070	UD SUMINISTRO DE SEPARADOR DE PVC					
	SUMINISTRO DE SEPARADORES DE PVC PARA CUALQUIER NUMERO DE CONDUCTOS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA.					
	6 conductos 63	1,4				755,15
	2 conductos 63	1,4				52,64
						1.130,91
CT03A010	UD SUMINISTRO DE GANCHO DE TIRO					
	SUMINISTRO DE GANCHO DE TIRO, PARA SOPORTE DE ENGANCHE DE POLEA, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA.					
	Tipo H	2				19,00
	Tipo D	2				3,00
						44,00
CT03A030	UD SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA "M"					
	SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETA TIPO "M", SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA.					
		4				
						4,00
CT03A035	UD SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA "H"					
	SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETA TIPO "H", SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA.					
		19				
						19,00
CT03A025	UD SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA "D"					
	SUMINISTRO DE TAPA Y CERCO PARA ARQUETA TIPO "D", SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA.					
		3				
						3,00

MEDICIONES NO OBJETO DE LICITACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
CAPÍTULO RGA_09 RED DE GAS						
SUBCAPÍTULO RGA_09.02 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS						
DG01025	M TUBERIA PE Ø160MM SDR 11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE DIAMETRO NOMINAL 160 MM, FABRICADOS SEGUN NORMA UNE 53333-90, DE CLASE SDR 11 PARA REDES DE DISTRIBUCION DE GAS EN BAJA PRESION, MEDIA PRESION A Y MEDIA PRESION B, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y PROBADA.					
	Acera:					
	Tramo 2	1	51,17			
	Tramo 6	1	22,49			
	Tramo 13	1	42,49			
	Tramo 4	1	12,42			
	Tramo 12	1	22,79			
	Tramo 13	1	26,96			
						178,32
DG01015	M TUBERIA PE Ø110MM SDR 11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE DIAMETRO NOMINAL 110 MM, FABRICADOS SEGUN NORMA UNE 53333-90, DE CLASE SDR 11 PARA REDES DE DISTRIBUCION DE GAS EN BAJA PRESION, MEDIA PRESION A Y MEDIA PRESION B, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y PROBADA.					
	Acera:					
	Tramo 1	1	92,63			
	Tramo 3	1	72,91			
	Tramo 5	1	165,00			
	Tramo 7	1	116,16			
	Tramo 8	1	72,80			
						519,50
DG01010	M TUBERIA PE Ø 90MM SDR 11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE DIAMETRO NOMINAL 90 MM, FABRICADOS SEGUN NORMA UNE 53333-90, DE CLASE SDR 11 PARA REDES DE DISTRIBUCION DE GAS EN BAJA PRESION, MEDIA PRESION A Y MEDIA PRESION B, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y PROBADA.					
	Acera:					
	Tramo 10	1	70,47			
	Tramo 11	1	43,60			
	Calzada:					
	Tramo 9	1	11,50			
						125,57
DG05030	UD VALVULA ESFERICA 1"½" PN16 BAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ESFERICA DE DN 1" O ½" PN-16 BAR. PARA VENTEO DE FINAL DE LINEA EN CANALIZACIONES DE GAS, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, SCKOLET, TAPON NPT Y DEMAS PIEZAS ESPECIALES.					
	En tubería PE 110 MM	4				
	En tubería PE 90 MM	2				
						6,00

MEDICIONES NO OBJETO DE LICITACIÓN

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
SUBCAPÍTULO RGA_09.04 CONEXIONES A RED EXISTENTE						
DG13005	UD CONEXION A RED DE GAS EXISTENTE CONEXION EN CARGA A LA RED DE GAS NATURAL SDG CON TUBERIA DE P.E. Y TODAS LAS INSTALACIONES NECESARIAS, INSTALACIONES DE TUBERIAS, MATERIALES PARA LA PRUEBA Y SUPERVISION POSTERIOR DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.					
			7			7,00